

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт частини приміщень Краснолиманського міського суду Донецької області за адресою: м.Лиман, вул. Незалежності, 13

Умови виконання робіт ДСТУ-НБД.2.4-21:2012 Додаток Б, табл Б1, п.1, п.2 (к=1,2)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установка агрегатів вентиляционных- кондиционерів на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	5	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	72	
3	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3	
4	Розбирання каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	16,22	
5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	72	
6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
8	Знімання дверних полотен	м2	1,9	
9	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	50,44	
10	Знімання наличників	м	10	
11	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	24,04	
12	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	36	
13	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	м2	36	
14	Улаштування під покриття підлоги основи із ОСБ плит площею основи понад 20 м2	м2	72,5	
15	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	72,5	
16	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	37,8	
17	Улаштування планок прижимних	м	1	
18	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	126,4	
19	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	-126,4	
20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	126,4	
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	м2	126,4	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	126,4	

1	2	3	4	5
23	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2,5	
24	Безпіддане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,5	
25	Безпіддане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 2мм)	м2	2,5	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,5	
27	Обшивка стелі плівкою ПВХ	м2	72	
28	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	72	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	65,5	
30	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	14	
31	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	14	
32	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	43	
33	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів	шт	4	
34	Установлення стелажів	шт	9	
35	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
36	Прокладання пластикових вентканалів 125	м	15,3	
37	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
38	Монтаж світильників LED, які встановлюються в підвісних стелях	шт	16	
39	Монтаж гофро- труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	68	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	68	
41	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
42	Навантаження сміття вручну	т	4,7	
43	Перевезення сміття до 30 км	т	4,7	

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]